Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa demontażu, a następnie przemieszczenia/przewiezienia **350 sztuk** regałów archiwalnych z budynku Archiwum Zakładowego IAS znajdującego się w Warszawie przy ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa oraz rozładunek i umieszczenie regałów na wskazanym miejscu w magazynie zlokalizowanym w miejscowości Komorowo k/Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej 88,07-310 Komorowo k/Ostrowi Mazowieckiej. Odległość pomiędzy budynkami w zależności od trasy przejazdu wynosi (90-100 km).

Termin realizacji zamówienia:

Demontaż i przewiezienie regałów do magazynu w miejscowości Komorowo k/Ostrowi Mazowieckiej ma nastąpić **do dnia 28 lutego 2022 r.,** który jest terminem nieprzekraczalnym.

Regały specyfikacja:

Ilość:	350 sztuk
Wysokość:	400 cm
Szerokość:	125 cm,
Głębokość półki:	60 cm
Rok produkcji:	2017
Produkcja:	Metalsistem
Typ:	Super 1/2/3
Nośność ramy S3;	3600kg
Nośność półki S1 H12:	205kg
norma ISO 9001	

Opis lokalizacji pomieszczeń:

Archiwum Zakładowe, ul. Utrata 4, Warszawa – parter budynku bez stopni,

Warunki lokalne w miejscu demontażu:

Hala C - szerokość ciągu komunikacyjnego:	270 cm
szerokość między regałami:	130cm
Hala D - szerokość ciągu komunikacyjnego:	170 cm
szerokość między regałami:	
Hala E - szerokość między regałami:	130 cm

Odległość z hali do miejsca załadunku:
HALA C - około 65metrów
HALA D - około 50 metrów
HALA E - bezpośrednie wyjście do załadunku

Komorowo k/ Ostrowi Mazowieckiej, ul. Różańska 88, magazyn – parter budynku bez stopni,

Warunki lokalne w miejscu składowania:

magazyn – parter budynku bez stopni,

Demontaż, transport i rozładunek regałów:

1. Demontaż regałów (ściany boczne są wzmocnione) zakotwionych mechanicznie,
2. Przemieszczenie zdemontowanych regałów do strefy załadunku,
3. Załadunek na środek transportu drogowego,
4. Transport,
5. Rozładunek i złożenie zdemontowanych regałów na wskazane miejsce w magazynie zastępczym.

Załącznik nr 1 – poglądowe zdjęcie regału.