Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia
Zakup 2 szt. urządzeń RTG

Wymagania ogólne:

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wyprodukowany w 2018 roku, posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji. Ponadto musi posiadać oznakowanie ostrzegające przed promieniowaniem jonizującym.
2. Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego, dokona instalacji i uruchomienia w miejscu pracy i sporządzi protokół z przeprowadzonej kontroli dozymetrycznej.
3. Wykonawca dostarczy: zaświadczenie dotyczące bezpieczeństwa w zakresie promieniowania dla dostarczonego systemu (wydane przez odpowiednie władze kraju pochodzenia producenta), odpowiednią deklarację producenta dotyczącą bezpieczeństwa w zakresie promieniowania dla dostarczonego systemu, zezwolenie Prezesa PAA na uruchomianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące odnoszące się do oferowanego modelu/typu urządzenia. Zamawiający zaakceptuje zezwolenie wydane dla rodziny/generacji urządzeń pod warunkiem, ze w tym zezwoleniu będą wymienione konkretne serie/modele urządzeń wchodzące w skład tej rodziny/ generacji, tak aby można było stwierdzić, ze zaoferowany model należy do rodziny/generacji, dla której to zezwolenie jest wydane.
4. Dostawa obejmuje instalację i uruchomienie urządzeń w siedzibie Zamawiającego tj. w Oddziale Celnym I Pocztowym w Warszawie, (00-900), przy ul. Łączyny 8 a także przeszkolenie w uzgodnionym z Zamawiającym terminie - maksymalnie 45 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. Szkolenia muszą być zakończone otrzymaniem przez uczestników szkolenia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia (np. certyfikat). Wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia szkolenia (w tym ewentualne ubezpieczenie, transport, wynajęcie sali, zakwaterowanie, itp.) pokrywa Wykonawca.
5. Urządzenia po zainstalowaniu muszą być gotowe do spełniania swojej funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
6. Wykonawca przeprowadzi w obecności zamawiającego wszelkie testy i pomiary. Wyniki przeprowadzonych testów i pomiarów zostaną odnotowane w przygotowanych przez Wykonawcę protokołach odbioru testów.
7. Całość oprogramowania informatycznego ma być wyposażona w stosowne nośniki instalacyjne umożliwiające przywrócenie jego stanu na dzień podpisania protokołu odbioru.
8. Całość oprogramowania informatycznego ma zostać dostarczona wraz ze stosownymi licencjami uprawiającymi do jego bezterminowego użytkowania.
9. Na urządzenia, w chwili przekazania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez Wykonawcę wymagane dokumenty gwarancyjne.
10. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące. Skaner musi być uruchomiony przez podmiot mający zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z art.4 ustawy prawo atomowe.
11. Wykonawca powinien posiadać autoryzację na terenie Polski producenta oferowanych urządzeń.
12. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji, serwisu gwarancyjnego, przeglądów niezbędnych dla zachowania gwarancji w tym użytych materiałów, części zamiennych, dojazdu i transportu ponosi Wykonawca.

Parametry urządzeń:

Lp.	Opis	Parametry wymagane obligatoryjnie
1	Minimalne wymiary tunelu inspekcyjnego	Szerokość: 600 mm Wysokość: 400 mm
2	Całkowita długość urządzenia (bez podajnika rolkowego na wejściu i wyjściu)	min. 1550 mm, maks. 2080 mm
3	Maksymalna szerokość całkowita urządzenia	890 mm
4	Maksymalna waga urządzenia (bez wyposażenia dodatkowego)	600 kg
5	Minimalna wysokość taśmociągu	800 mm
6	Szybkość taśmociągu	0.24 m/s
7	Maks. obciążenie taśmociąqu	165 kq
8	Generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o minimalnej energii	150-160 kV
9	Penetracja stali (standard)	30 -37 mm
10	Rozdzielczość liniowa (standard)	39 AWG
11	Natężenie promieni rentgenowskich	< 1.0 (μSv (0.1 mrem)
12	Możliwość przesuwania taśmy w obu kierunkach	TAK
13	Monitor	Kolorowy LCD minimum 19" (rozdzielczość 1280x1024)
14	System archiwizowania skanowanych obrazów	min. 200 000 obrazów
15	Funkcja powrotu do poprzednich obrazów na monitorze	TAK
16	Podział obiektów organicznych i nieorganicznych	TAK
17	Funkcja automatycznego zaznaczania kolorową ramką podejrzanych przedmiotów (MW lub określone narkotyki)	TAK
18	Kolorystyczny podział skanowanych obiektów na grupy materiałowe	TAK
19	Możliwość powiększenia obrazów min x64	TAK
20	Tunel inspekcyjny musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowe - ołowiane	TAK
21	Przyciski bezpieczeństwa wstrzymujące pracę urządzenia minimum jeden na obudowie oraz jeden na konsoli operatorskiej	TAK
22	Urządzenie powinno być wyposażone w wskaźnik świetlny sygnalizujący pracę lampy rentgenowskiej	TAK
23	Możliwość zapisywania obrazów na zewnętrznych nośnikach pamięci (interfejs USB 3.0)	TAK
24	Możliwość obróbki obrazu poprawiającej czytelność i przejrzystość (wyostrzanie krawędzi, usuwanie warstw obrazowania, negatyw)	TAK
25	Wbudowany układ automatycznej diagnostyki po włączeniu urządzenia	TAK
26	Menu w języku polskim	TAK
27	Wyświetlanie daty i czasu	TAK
28	Automatyczne wykrywanie materiałów niebezpiecznych	TAK
29	Identyfikatory obsługi (system logowania operatora)	TAK
30	Praca w zakresie temperatur: przy wilgotności do 95% (bez kondensacji)	0°C do 40°C
31	Urządzenie nie powinno oddziaływać na materiały fotograficzne, magnetyczne, nośniki informacji	gwarantowane do ISO 1600 (33DIN)
32	Możliwość podłączenia drukarki	TAK
33	Możliwość podłączenia do sieci LAN	TAK
34	Zasilanie	230 VAC 50Hz/60Hz
35	Urządzenie wyposażone w koła ułatwiające przemieszczanie oraz wyposażone w dodatkowe wkręcane nóżki	TAK
36	Gwarancja	minimum 24 miesiące
37	Urządzenie powinno posiadać Certyfikat CE	TAK

38	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
39	Przenośnik rolkowy na wejściu i wyjściu z tunelu inspekcyjnego	o długości min. 1000 mm
40.	Oznaczenia urządzenia znakami jakości i bezpieczeństwa CE.	TAK
41	Sprzęt będzie przystosowany do pracy w cyklu 24 godz. dziennie przez 7 dni w tygodniu	TAK