

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421140-7

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLIKA W DACHU BUDYNKU II URZĘDU SKARBO-  
WEGO NAD SALĄ OBSŁUGI POLEGAJĄCA NA WYMIANIE ŚWIET-  
LIKA  
ADRES INWESTYCJI : Radom ul, Toruńska 3  
INWESTOR : II Urząd Skarbowy  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. Toruńska 3  
BRANŻA : budowlana remontowa  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

---

### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

#### **UWAGA**

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA :

Data opracowania  
lipiec 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 7 0506-03 z. o.3.4.	Aluminiowe świetliki - demontaż  189,437	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  189,437	
				RAZEM	189,437
2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km + koszt utylizacji  2,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,500	
				RAZEM	2,500
3	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 8 km (punkt skupu metali kolorowych)  0,95	t  t	  0,950	
				RAZEM	0,950
4	KNNR 7 0506-03	Zakup, dostawa i montaż świetlików aluminiowych oszklonych szybami podwójnymi o grubości 5-6 mm (jedna szyba przyciemniona termiczna, zapobiegająca nagrzaniu) 1,0*2,85*60 (4,1+2,4)*0,5*0,7 2,4*1,3*0,5 1,56*1,56*4 1,56*1,56*0,5*2 1,56*1,56*0,5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  171,000 2,275 1,560 9,734 2,434 2,434	
				RAZEM	189,437
5	KNR 4-01 0920-02 analogia	Dostawa i montaż urządzeń do mechanicznego otwierania okien na dużej wysokości  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja  120	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120,000	
				RAZEM	120,000
7	KNR-W 2-02 1919-02	Wykonanie i rozebranie pomostu roboczego z płyt OSB zabezpieczonych grubą folią (na belkach żelbetowych) - na czas wymiany świetlika  120	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,4,5,6,7)			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 080,9786		
				RAZEM	

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m <sup>3</sup>	0,0041		
2.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0648		
3.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,7560		
4.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	m <sup>3</sup>	0,0216		
5.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m <sup>3</sup>	0,0024		
6.	dłut stalowy okrągły 3 mm	kg	1,0800		
7.	gwóździe budowlane okrągłe gołe	kg	56,7480		
8.	haki do muru	kg	1,4400		
9.	klamry ciesielskie	kg	20,8800		
10.	Kolek montażowy 6mm	szt	594,3630		
11.	koszt utylizacji materiałów z demontażu	m <sup>3</sup>	2,5000		
12.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	3,9624		
13.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	3,9624		
14.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m <sup>3</sup>	0,2832		
15.	płyty komunikacyjne długie	m <sup>2</sup>	0,0480		
16.	płyty komunikacyjne krótkie	m <sup>2</sup>	0,0240		
17.	płyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	1,6488		
18.	światliki dachowe aluminiowe	m <sup>2</sup>	189,4370		
19.	urządzenia do mechanicznego otwierania okien na dużej wysokości (HAU-TAU)	szt.	2,0000		
20.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowanie rurowe	m-g	376,9624		
2.	środek transportowy	m-g	32,7949		
3.	wyciąg	m-g	10,3023		
				RAZEM	

Słownie: