
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STOLARKI OKIENNEJ POLEGAJĄCY NA WYMIANIE
OKIEN W CZĘŚCI NIŻSZEJ BUDYNKU (PARTER) II URZĘDU
SKARBOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Radom ul, Toruńska 3
INWESTOR : II Urząd Skarbowy
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. Toruńska 3
BRANŻA : budowlana remontowa
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

UWAGA

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA :

Data opracowania
lipiec 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 1 m2 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2 37	szt.		
			szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych 1,0*(36+6) 0,9*1	m		
			m	42,000	
			m	0,900	
				RAZEM	42,900
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewnętrzne 0,4*1,0*(36+6) 0,9*0,4	m ²		
			m ²	16,800	
			m ²	0,360	
				RAZEM	17,160
5	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 0,88*0,85*6	m ²		
			m ²	4,488	
				RAZEM	4,488
6	KNR 4-01 0920-02 analogia	Dostawa i montaż urządzeń do ręcznego otwierania okien na dużej wysokości 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 0,88*1,75*36 0,80*1,45*1	m ²		
			m ²	55,440	
			m ²	1,160	
				RAZEM	56,600
8	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 1,0*(36+6) 0,9*1	m		
			m	42,000	
			m	0,900	
				RAZEM	42,900
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zewn. 0,4*1,0*(36+6) 0,9*0,4	m ²		
			m ²	16,800	
			m ²	0,360	
				RAZEM	17,160
10	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z demontażu 5,5	m ³		
			m ³	5,500	
				RAZEM	5,500
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km + koszt utylizacji 5,5	m ³		
			m ³	5,500	
				RAZEM	5,500

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	449,9159		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blacha powlekana płaska	m ²	21,1068		
2.	gips szpachlowy	kg	148,2692		
3.	koszt utylizacji materiałów z demontażu	m ³	5,5000		
4.	kotwy stalowe	szt.	385,2878		
5.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	3,7999		
6.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	266,3186		
7.	okna z PCV o pow. do 1,0 m ²	m ²	4,4880		
8.	okna z PCV o pow. do 2,0 m ²	m ²	56,6000		
9.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	20,5181		
10.	płyty z konglomeratów kamiennych	m ²	13,2990		
11.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	8,5800		
12.	urządzenia do otwierania okien na dużej wysokości	szt.	6,0000		
13.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	295,1520		
14.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,3175		
15.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	10,2596		
2.	wyciąg	m-g	4,7704		
				RAZEM	

Słownie: