
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421150-0

Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STOLARKI OKIENNEJ POLEGAJĄCY NA WYMIANIE
OKIEN W CZĘŚCI NIŻSZEJ BUDYNKU (PIĘTRO) II URZĘDU
SKARBOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Radom ul, Toruńska 3
INWESTOR : II Urząd Skarbowy
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. Toruńska 3
BRANŻA : budowlana remontowa
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

UWAGA

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA :

Data opracowania
lipiec 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*3,5	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m		
		1,0*(50+2+1)	m	53,000	
				RAZEM	53,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewnętrzne	m ²		
		0,4*1,0*53	m ²	21,200	
				RAZEM	21,200
6	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
		0,88*0,85*2	m ²	1,496	
				RAZEM	1,496
7	KNR 4-01 0920-02 analogia	Dostawa i montaż urządzeń do ręcznego otwierania okien na dużej wysokości	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ²	m ²		
		0,88*2,05*50	m ²	90,200	
				RAZEM	90,200
9	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		0,9*3,5	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
10	KNR 4-01 0920-02 analogia	Dostawa i montaż urządzeń do ręcznego otwierania okien na dużej wysokości	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	NNRNKB 202 2143- 02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,0*(50+2+1)	m	53,000	
				RAZEM	53,000
12	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zewn.	m ²		
		0,4*1,0*53	m ²	21,200	
				RAZEM	21,200
13	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z demontażu	m ³		
		7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km + koszt utylizacji	m ³		
		7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	615,6430		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blacha powlekana płaska	m ²	26,0760		
2.	gips szpachlowy	kg	222,8524		
3.	koszt utylizacji materiałów z demontażu	m ³	7,5000		
4.	kotwy stalowe	szt.	570,2893		
5.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	5,7041		
6.	mineralna szpachlówka do tynków zewn. etrznych	kg	400,2260		
7.	okna z PCV o pow. do 1,0 m ²	m ²	1,4960		
8.	okna z PCV o pow. do 2,0 mm ²	m ²	90,2000		
9.	okna z PCV o pow. ponad 2,5 mm ²	m ²	3,1500		
10.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	31,1669		
11.	płyty z konglomeratów kamiennych	m ²	16,4300		
12.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	10,6000		
13.	urządzenia do otwierania okien na dużej wysokości	szt.	4,0000		
14.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	364,6400		
15.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,3922		
16.	materiały pomocnicze	zl			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	14,5004		
2.	wyciąg	m-g	6,8308		
				RAZEM	

Słownie: