BBC Best Building Consultants Nadzory i doradztwo budowlane Łukasz Zdziebłowski

ul. Gen Bema 42A, 96-300 Żyrardów

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO
ADRES INWESTYCJI	:	05-825 GRODZISK MAZOWIECKI,
INWESTOR	:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
ADRES INWESTORA	:	01-513 WARSZAWA, UL. A FELIŃSKIEGO 2B
BRANŻA	:	DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 08.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Krawężnik wysoki**			
1 d.1	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		273	m	273.000	
				RAZEM	273.000
2 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		273*0.05	m^3	13.650	
				RAZEM	13.650
3 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		273	m	273.000	
				RAZEM	273.000
2		**Krawężnik wtopiony**			
4 d.2	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		10*0.05	m^3	0.500	
				RAZEM	0.500
6 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3		**Jezdnia**			
7 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		720	m^2	720.000	
				RAZEM	720.000
8 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m^2		
		729	m^2	729.000	
				RAZEM	729.000
9 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		720	m^2	720.000	
				RAZEM	720.000
10 d.3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		720	m^2	720.000	
				RAZEM	720.000
11 d.3	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m^2		
		720	m^2	720.000	
				RAZEM	720.000
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		720	m^2	720.000	
				RAZEM	720.000
4		**Parking**			
13 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		358	m^2	358.000	
				RAZEM	358.000
14 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m^2		
		358	m^2	358.000	
				RAZEM	358.000
15 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		358	m^2	358.000	
				RAZEM	358.000
16 d.4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		358	m^2	358.000	
				RAZEM	358.000
17 d.4	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m^2		
		358	m^2	358.000	
				RAZEM	358.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		358	m^2	358.000	
				RAZEM	358.000