BBC BEST BUILDING CONSULTANTS
AL. JEROZOLIMSKIE 155 LOK. U3; 02-326 WARSZAWA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI:	UL. DALEKA, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
NAZWA INWESTORA:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA:	UL. FELIŃSKIEGO 2B. 01-513 WARSZAWA

BRANŻE: BRANŻA KONSTRUKCYNO-BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: LIPIEC 2018

WYKONAWCA: INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. SF1	m3		
		0,547	m3	0,547	
				RAZEM	0,547
2	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3. SF1	m3		
		1,728	m3	1,728	
				RAZEM	1,728
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. SF2	m3		
		0,365	m3	0,365	
				RAZEM	0,365
4	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 SF2	m3		
		1,152	m3	1,152	
				RAZEM	1,152
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. Płyta podszybia	m3		
		1,060	m3	1,060	
				RAZEM	1,060
6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m3		
		3,851	m3	3,851	
				RAZEM	3,851
7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym ŁF1	m3		
		4,980	m3	4,980	
				RAZEM	4,980
8	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m. ŁF1	m3		
		13,280	m3	13,280	
				RAZEM	13,280
9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. ŁF2	m3		
		13,840	m3	13,840	
				RAZEM	13,840
10	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3		
		41,520	m3	41,520	
				RAZEM	41,520
11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. ŁF3	m3		
		6,300	m3	6,300	
				RAZEM	6,300
12	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m. ŁF3	m3		
		20,160	m3	20,160	
				RAZEM	20,160
13	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. ŁF4.	m3		
		1,498	m3	1,498	
				RAZEM	1,498
14	KNR 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m. ŁF4	m3		
		4,872	m3	4,872	
				RAZEM	4,872
15	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ściany fundamentowe - gr 24 cm	m3		
		75,576	m3	75,576	
				RAZEM	75,576

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8. Wieniec żelbetowy ścian fundamentowych.	m3		
		20,153	m3	20,153	
				RAZEM	**20,153**
17	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym. Pospółka IS 0,95 gr. warstwy 30 cm.	m3		
		243,328	m3	243,328	
				RAZEM	**243,328**
18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
		80,776	m3	80,776	
				RAZEM	**80,776**
19	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		807,760	m2	807,760	
				RAZEM	**807,760**
20	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa. Styrodur gr. 12 cm.	m2		
		807,760	m2	807,760	
				RAZEM	**807,760**
21	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe. Plyta posadzkowa żelbetowa.	m3		
		807,760	m3	807,760	
				RAZEM	**807,760**
22	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6. 0,25x0,25	m3		
		9,094	m3	9,094	
				RAZEM	**9,094**
23	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6. Słupy 0,5x0,25	m3		
		4,162	m3	4,162	
				RAZEM	**4,162**
24	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6. Słupy 0,58x0,5	m3		
		1,609	m3	1,609	
				RAZEM	**1,609**
25	KNR 2-02 0209-01	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1m	m3		
		2,346	m3	2,346	
				RAZEM	**2,346**
26	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm -	m2		
		213	m2	213,000	
				RAZEM	**213,000**
27	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty. Dodatek na 6cm. Krotność = 6	m2		
		213	m2	213,000	
				RAZEM	**213,000**
28	KNR 2-02 0216-01 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach. Spoczniki schodów.	m2		
		273,00	m2	273,000	
				RAZEM	**273,000**
29	KNR 2-02 0216-05 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty.Spoczniki schodów. Krotność = 6	m2		
		273,00	m2	273,000	
				RAZEM	**273,000**

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 2-02 0216-02 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie. - WL1 -WL4	m2		
		35,11	m2	35,110	
				RAZEM	**35,110**
31	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8	m3		
		19,737	m3	19,737	
				RAZEM	**19,737**
32	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8	m3		
		68,117	m3	68,117	
				RAZEM	**68,117**
33	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		22,968	t	22,968	
				RAZEM	**22,968**
34	KNR AT-44 0202-01	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym HC200/4/R60 1860 mm 3 szt.	m2		
		6,696	m2	6,696	
				RAZEM	**6,696**
35	KNR AT-44 0202-01	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym HC200/4/R60 1960 mm 10 szt.	m2		
		35,28	m2	35,280	
				RAZEM	**35,280**
36	KNR AT-44 0202-01	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym HC200/4/R60 2295mm 63 szt.	m2		
		16,524	m2	16,524	
				RAZEM	**16,524**
37	KNR AT-44 0202-01	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym HC200/4/R60 2360 mm 21 szt.	m2		
		59,472	m2	59,472	
				RAZEM	**59,472**
38	KNR AT-44 0202-01	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/4/R60 3160 mm 13 szt.	m2		
		81,666	m2	81,666	
				RAZEM	**81,666**
39	KNR AT-44 0202-01	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/6/R60 1960 mm 6 szt.	m2		
		14,112	m2	14,112	
				RAZEM	**14,112**
40	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/4/R60 5235 mm 20 szt.	m2		
		127,44	m2	127,440	
				RAZEM	**127,440**
41	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/4/R60 5310 mm 47 szt.	m2		
		319,224	m2	319,224	
				RAZEM	**319,224**
42	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/4/R60 5660 mm 39 szt.	m2		
		344,448	m2	344,448	
				RAZEM	**344,448**

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4030 Użytkownik: bbc

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/4/R60 7360 mm 41 szt.	m2		
		379,332	m2	379,332	
				RAZEM	**379,332**
44	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/4/R60 7710 mm 34 szt.	m2		
		314,568	m2	314,568	
				RAZEM	**314,568**
45	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/4/R60 7760 mm 7 szt.	m2		
		65,184	m2	65,184	
				RAZEM	**65,184**
46	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/6/R60 5235 mm 3 szt.	m2		
		18,846	m2	18,846	
				RAZEM	**18,846**
47	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/6/R60 5310 mm 10 szt.	m2		
		63,72	m2	63,720	
				RAZEM	**63,720**
48	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/6/R60 5660 mm 29 szt.	m2		
		196,968	m2	196,968	
				RAZEM	**196,968**
49	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/6/R60 7360 mm 32 szt.	m2		
		282,624	m2	282,624	
				RAZEM	**282,624**
50	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/6/R60 7710 mm 35 szt.	m2		
		323,82	m2	323,820	
				RAZEM	**323,820**
51	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/12/R60 5310 mm 12 szt.	m2		
		76,464	m2	76,464	
				RAZEM	**76,464**
52	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/12/R60 7360 mm 8 szt.	m2		
		70,656	m2	70,656	
				RAZEM	**70,656**
53	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/12/R60 7710 mm 4 szt.	m2		
		37,008	m2	37,008	
				RAZEM	**37,008**
54	KNR AT-44 0202-02	Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym. HC200/12/R60 7760 mm 7 szt.	m2		
		65,184	m2	65,184	
				RAZEM	**65,184**
55	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19/-N120 - 452 szt.	m		
		542,4	m	542,400	

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4030 Użytkownik: bbc

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**542,400**
56	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19/-N180 - 32 zt.	m		
		57,6	m	57,600	
				RAZEM	**57,600**
57	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19/-N210- 2 szt.	m		
		4,2	m	4,200	
				RAZEM	**4,200**
58	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19/-N270 - 12 szt.	m		
		32,4	m	32,400	
				RAZEM	**32,400**