PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. DALEKIEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. DALEKA; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
ADRES INWESTORA : UL. FELIŃSKIEGO 2B; 01-513 WARSZAWA
BRANŻA : ELEKTROENERGETYCZNA - USUNIĘCIE KOLIZJI
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ WARZECHA DATA OPRACOWANIA : 08.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PRACE DEMONTAŻOWE	1	1
2	PRACE MONTAŻOWE	2	10

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4433

US-PRZEDMIAR_Kolizja.ATH OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**PRACE DEMONTAŻOWE**			
1 d.1	KNR-W 4-03 1154-02	Demontaż przewodów linii średniego napięcia o przekroju do 35-50 mm2	km.przew.		
		0.05	km.przew.	0.050	
				RAZEM	**0.050**
2		**PRACE MONTAŻOWE**			
2 d.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3 d.2	KNNR 5 1402-04	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 15.0 m	stanow.		
		2	stanow.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
4 d.2	KNNR 5 1405-04	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 15.0 m	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	**2.000**
5 d.2	KNNR 5 1409-02	Montaż układów odłącznikowych RUN/III 24/4	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
6 d.2	KNNR 5 1409-03	Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
7 d.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		35.7	m3	35.700	
				RAZEM	**35.700**
8 d.2	KNNR 5 0705-03	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 200 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**

9 d.2	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		3*115	m	345.000	
				RAZEM	**345.000**
10 d.2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3		
		37.5	m^3	37.500	
				RAZEM	**37.500**

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4433