PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. DALEKIEJ - INSTALACJE SOD
ADRES INWESTYCJI	:	UL. DALEKA; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
INWESTOR	:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA	:	UL. FELIŃSKIEGO 2B; 01-513 WARSZAWA
BRANŻA	:	TELETECHNICZNA (SOD)
DATA OPRACOWANIA	:	08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCH. SOD	1	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCH. SOD**			
1 d.1	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		9	otw.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
2 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane na uchwytach - HDGs 3x2,5	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	**85.000**
3 d.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - przewód YTKSY 1x4x0,8	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	**25.000**
4 d.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - przewód HTKSHekw 4x2x0,8	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	**35.000**
5 d.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - przewód OMY 2x1	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
6 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		1.5	m3	1.500	
				RAZEM	**1.500**
7 d.1	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	**27.000**
8 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż Centrali Oddymiania CSO-1...3 (Centrala 16A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa/CNBOP)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
9 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż siłowników elektrycznych do klap dymowych/CNBOP)	szt.		
		9	szt.	9.000	

				RAZEM	**9.000**
10 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż puszki p.poż.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
11 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujki pogodowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
12 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż chwytaków elektrormagnetycznych (24V DC, 400N, 1,6W, IP42)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
13 d.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym - montaż przycisku RPO (przycisk z sygnalizacją optyczno-sygnalizacyjną, n/t, kolor pomarańczowy, obudowa IP55, CNBOP)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
14 d.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym - montaż przycisku przewietrzania PP (kluczykowy, 1-biegunowy zwierny, n/t), obudowa IP55, CNBOP)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
15 d.1	KNR AL-01 0108-01	Uruchomienie i testowanie Systemu SOD	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4433