BBC BEST BUILDING CONSULTANS sp.z.o.o. s-ka komandytowa

02-236 Warszawa Al. Jerozolimskie 155 lok.U3

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARKOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI	:	05-825 GRODZISK MAZOWIECKI UL. DALEKA dz.nr 75/4 ob.58
INWESTOR	:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA	:	01-513 WARSZAWA UL. A FELIŃSKIEGO 2B
BRANŻA	:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Major
DATA OPRACOWANIA : 08.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wejścia do budynku, podjazd i chodnik	1	10
2	Płyta pod agregat	11	14
3	Zieleń	15	16
4	Wiata śmietnikowa i rowerowa	17	24
5	Elementy małej architektury	25	27

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4433 Użytkownik: Jadwiga Major

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Wejścia do budynku, podjazd i chodnik**			
1 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym *Beton zwykły C8/10 (B-10)*	m^3		
		0,1*1,7*4,57	m^3	0,777	
		0,1*1,5*1,8*3	m^3	0,810	
				RAZEM	1,587
2 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym *Beton zwykły C20/25 (B-25)*	m^3		
		0,4*1,3*1,6*3	m^3	2,496	
		0,5*1,5*3,27+0,4*1,5*1,0	m^3	3,053	
				RAZEM	5,549
3 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką zgrzewalną z pręta fi 8mm	m^2		
		1,3*1,6*3	m^2	6,240	
		1,5*4,27	m^2	6,405	
				RAZEM	12,645
4 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek z betonu płukanego na kleju elastycznym, mrozoodpornym. *płytki z betonu płukanego*	m^2		
		12,645	m^2	12,645	
		0,2*(1,3*2+1,6)*3+0,2*(1,5*2+4,27)	m^2	3,974	
				RAZEM	16,619
5 d.1	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg *balustrada ze stali nierdzewnej z pochwytem - podjazd dla niepełnosprawnych*	m		
		4,27	m	4,270	
				RAZEM	4,270
6 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		76,67+30,7	m^2	107,370	
				RAZEM	107,370
7 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		107,37	m^2	107,370	
				RAZEM	107,370
8 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		76,67	m^2	76,670	
				RAZEM	76,670
9 d.1	KNR 2-31 0502-06	Płyty ażurowe	m^2		
		30,7	m^2	30,700	
				RAZEM	30,700
10 d.1	KNR 2-31 0606-03	Odwodnienie liniowe	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
2		**Płyta pod agregat**			
11 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m^3		
		0,1*1,65*3,6	m^3	0,594	
				RAZEM	0,594
12 d.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		0,3*1,45*3,4	m^3	1,479	
				RAZEM	1,479
13 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm *Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 10mm A-IIIN*	t		
		13,3/1000	t	0,013	
				RAZEM	0,013
14 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm *Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm A-IIIN*	t		
		104,4/1000	t	0,104	
				RAZEM	0,104
3		**Zieleń**			
15 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m^3		
		1163,75*0,1	m^3	116,375	
				RAZEM	116,375
16 d.3	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		10	szt.	10,000	

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4433 Użytkownik: Jadwiga Major

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
4		**Wiata śmietnikowa i rowerowa**			
17 d.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.5 m (kat. gruntu III)	dół.		
		12+6	dół.	18,000	
				RAZEM	18,000
18 d.4	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m^3		
		Beton zwykły C20/25 (B-25)			
		0,25*0,25*0,49*12	m^3	0,368	
		0,3*0,3*0,4*6	m^3	0,216	
				RAZEM	0,584
19 d.4	KNR-W 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg	t		
		(2,34+2,44)*0,5*2,89*1,038*12/1000	t	0,086	
				RAZEM	0,086
20 d.4	KNR-W 2-05 0102-04	Płatwie z kształtowników	t		
		3,61*5*2,89*1,038/1000	t	0,054	
				RAZEM	0,054
21 d.4		Dostawa konstrukcji stalowej wiaty z rur kwadratowych 40x40x2	kg		
		86+54	kg	140,000	
				RAZEM	140,000
22 d.4	KNR 2-25 0309-01	Wypełnienie ścian z paneli z blachy powlekanej gr.7mm RAL 9006	m^2		
		2,03*(3,61*2+3,0*2-1,34)	m^2	24,116	
				RAZEM	24,116
23 d.4	KNR-W 2-05 1008-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną	m^2		
		Blacha stal.trapez.ocynkowana T35 gr.0,7mm RAL 9006			
		3,61*3,0	m^2	10,830	
				RAZEM	10,830
24 d.4		Dostawa i montaż wiaty - konstrukcja z rur aluminiowych anodowanych fi 50mm, łączonych spojeniami z odlewu aluminium blokowanymi śrubami stalowymi	m^2		
		Zadaszenie oraz oszalowanie boczne z poliwęglanu komorowego gr.10mm			
		Wymiary dł 513cm, głębokość 197,5, wysokość 183-215cm			
		5,13*1,98	m^2	10,157	
				RAZEM	10,157
5		**Elementy małej architektury**			
25 d.5	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.5		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.5		Dostawa i montaż stojaków rowerowych (pojedyncze)	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4433 Użytkownik: Jadwiga Major