PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. DALEKIEJ - INSTALACJE CCTV ADRES INWESTYCJI : UL. DALEKA; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : UL. FELIŃSKIEGO 2B; 01-513 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>> ADRES
WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : TELETECHNICZNA (CCTV)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 08.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALOWANIE SYSTEMU CCTV	1	17
2	Montaż Serwera Integrującego BIS	18	18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**INSTALOWANIE SYSTEMU CCTV**			
1 d.1	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		12	otw.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
2 d.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	**125.000**
3 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - utp KAT 5e	m		
		760	m	760.000	
				RAZEM	**760.000**
4 d.1	KNNR 5 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	**24.000**
5 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		1.45	m3	1.450	
				RAZEM	**1.450**
6 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż kaner zewnętrznych - kamera zewnętrzna KZ.01...KZ.08	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
7 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż kaner wewnętrznych - kamera wewnętrzna kopułkowa K.01...K.09, K.1.1...K1.4, K.2.1...K.2.4	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	**17.000**
8 d.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	**20.000**
9 d.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	**20.000**
10 d.1	KNR AL-01 0101-01	Montaż REJESTRATORA	szt.		
		1	szt.	1.000	

				RAZEM	**1.000**
11 d.1	KNR AL-01 0101-01	Montaż Monitora LCD 24"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
12 d.1	KNR AL-01 0101-01	Montaż Switche'a	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.1	KNR AL-01 0101-01	Montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
14 d.1	KNR AL-01 0101-01	Montaż Stacji roboczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
15 d.1	KNR AL-01 0101-01	Montaż zasilacza awaryjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
16 d.1	KNR AL-01 0101-01	Montaż modułu rozszerzającego bateii	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
17 d.1	KNR AL-01 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV	n-g		
		1	n-g	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2		**Montaż Serwera Integrującego BIS**			
18 d.2	KNR AL-01 0101-01	Montaż Serwera do Systemów BVMS i BIS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4433