PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. DALEKIEJ - INSTALACJE KD
ADRES INWESTYCJI	:	UL. DALEKA; 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
INWESTOR	:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA	:	UL. FELIŃSKIEGO 2B; 01-513 WARSZAWA
BRANŻA	:	TELETECHNICZNA (KD)
DATA OPRACOWANIA	:	08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KD	1	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KD**			
1 d.1	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		80	otw.	80.000	
				RAZEM	**80.000**
2 d.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		845	m	845.000	
				RAZEM	**845.000**
3 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-OMYp 2x0,75	m		
		385	m	385.000	
				RAZEM	**385.000**
4 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-UTP kat. 5e	m		
		1120	m	1120.000	
				RAZEM	**1120.000**
5 d.1	KNNR 5 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - YDYżo 3x2,5; 750V	m		
		380	m	380.000	
				RAZEM	**380.000**
6 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		1.78	m3	1.780	
				RAZEM	**1.780**
7 d.1	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	**110.000**
8 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż modułu kontroli dostępu (Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
9 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czytnika zbliżeniowego (Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą)	szt.		
		78	szt.	78.000	

				RAZEM	**78.000**
10 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż zasilacza buforowego (Zasilacz buforowy 13,8V/2A pod akumulator 7AH)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
11 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż interfejsu USB-485	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
12 d.1	Kalkulacja własna	Zakup oprogramowania - Licencja RCP Master 3. Obsługa do 100 pracowników wersja 1 stanowiskowa	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	**20.000**
13 d.1	Kalkulacja własna	Zakup klucza licencyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.1	Kalkulacja własna	Zakup kart zbliżeniowych 15,36MHz MIFARE	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	**100.000**
15 d.1	KNR AL-01 0108-01	Uruchomienie i testowanie Systemu KD	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4433