

nr obwodu	QG	QO	QF	QK	QL	A_T1.01	A_T1.02	A_T1.03	A_T1.04	A_T1.05	A_T1.06	A_T1.07	A_T1.B01	A_T1.B02	A_T1.B03	A_T1.B04	A_T1.B05	A_T1.B06	A_T1.G30	A_T1.G31	A_T1.G32	A_T1.G33	A_T1.G34	A_T1.G35	A_T1.G36	A_T1.G37	A_T1.G38	A_T1.G39	A_T1.G40	A_T1.G41	A_T1.G42	A_T1.G43	A_T1.G44	A_T1.G45	A_T1.G46	A_T1.G47	A_T1.G48	A_T1.G49	A_T1.G50	A_T1.G51	A_T1.G52	A_T1.G53	A_T1.G54	A_T1.G55	A_T1.G56	A_T1.G57	A_T1.G58	A_T1.G59	A_T1.G60	A_T1.G61	A_T1.G62	A_T1.G63	A_T1.G64	A_T1.G65	A_T1.G66	A_T1.G67	A_T1.G68
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdz.	Ochronnik przepięć	Czujnik zaniku faz	Kontrola obecności napięcia	Moduł monitorujący system BMS	Obwód czujnika ruchu	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie pom.socjalne	Oświetlenie pom.socjalne	Oświetlenie awaryjne AW, ewakuacyjne EW	Oświetlenie pom. technizne	**Rezerwa wyposażona**	Oświetlenie pom. burowe	Oświetlenie pom. burowe	Oświetlenie pom. burowe	Oświetlenie pom. burowe	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe komunikacja 230V	Gniazda porządkowe komunikacja 230V pom. technizne	Gniazda porządkowe 230V pom. technizne	Suszarka el.	Suszarka el.	Gniazda 230V pom. socjalne	Gniazda 230V pom. socjalne	Suszarka el.	Gniazda 230V pom. socjalne	Gniazda 230V pom. socjalne	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona	Klimatyzator wew.	Klapy bytowe	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona	Gniazdo 3-fazowe	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona
Moc [kW]	68,46	-	-	-	-	-	0,40	0,13	0,15	0,25	0,10	-	1,60	0,63	0,55	0,55	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	0,1	1,0	-	-	7,0	-	-

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE, MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PRZY UL. CIOŁKA 11A I ASTRONOMÓW 3 W WARSZAWIE

NR PROJEKTU: 130

ADRES INWEST.:

ul. Ciółka 11A i ul. Astronomów 3 Warszawa

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Aloizego Felińskiego 2B, Warszawa 01-513

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 11 - 2017 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Garuba	WA-43/01 w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Dorota Dominowska		
	mgr inż. Robert Szurma		
	inż. Karol Dubik		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż Michał Szymanowicz	MAZ/0260/PBE/15 w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST WŁASNOŚCIĄ AUTORA I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI WYKORZYSTYWANY BEZ ZGODY AUTORA. SKANDALIZUJĄCE Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM!

RODZAJ RYSUNKU:

Schemat

TREŚĆ RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy A_T1

SKALA:

NR.RYSUNKU:

PAS-130-PW-IE-A_T1-SCH

REWIZJA:

0