**Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest dokonanie zakupu całorocznego namiotu szkoleniowego aluminiowego lub ze stali gatunku S235 o wymiarach 20 x 25 x min. 2,5 m. (wysokość wjazdowa) wielosezonowego (hali treningowej).
Wszystkie elementy konstrukcyjne aluminiowe wykonane zgodnie z normą DIN 17615, natomiast elementy stalowe hali namiotowej powinny by c zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Konstrukcja o sztywnych węzłach w kalenicy i okapie. Konstrukcja hali namiotowej przystosowana do wielokrotnego montażu/demontażu.

**Poszycie dachu:**

Hala musi być w kolorze białym, wykonana z wodoodpornego materiału odpornego na rozdarcia oraz odpornego na temperatury w zakresie od -30ºC do +70ºC. Materiał musi posiadać certyfikat trudnopalności i odporny na promienie UV. Materiał poliestrowy powlekany PVC 650 g/$m^2$ – tzw. plandeka.
Konstrukcja aluminiowa wykonana zgodnie z normą DIN 17615.
Hala musi umożliwiać całoroczne użytkowanie w każdych warunkach atmosferycznych charakterystycznych dla miejsca jej użytkowania.

**Poszycie ścian:**

**Wersja 1**

Hala namiotowa w całości pokryta materiałem poliestrowym powlekanym PVC 650g/m2 - tzw. plandeka

**Wersja 2**

blacha trapezowa T14 - montaż w pionie

**Wersja 3**

płyta warstwowa - montaż w pionie

**Wentylacja:**

Dwa otwory wentylacyjne (osiatkowane), zainstalowane w górnej części szczytu - jeden z przodu i drugi z tyłu namiotu.

**Naświetlanie dachowe:**

Świetliki dachowe wykonane z transparentnej półmatowej folii PVC.

**Powłoka przeciwskropleniowa/termiczna ANTI-DRIP:**

Powłoka Anti-Drpi stanowiąca dodatkowe poszycie, zamontowane na wewnętrznej stronie dźwigarów. Przestrzeń pomiędzy poszyciem zewnętrznym i wewnętrzną wypełniona powietrzem stanowiącym naturalny izolator.

**Bramy:**

Brama wjazdowa w szczycie

Do namiotu zostanie dołączona jego specyfikacja techniczna.